



DEN 4 NOVEMBER 2019

JURMO GÄSTHAMN SERVICEHUS OCH RENINGSVERK

RUMSBESKRIVNING

ROBIN ÖSTERLUND

BYGGKONTROLL AB
KLINTVÄGEN 14C 11, 22100 MARIEHAMN



Projekt:	JURMO GÄSTHAMN		RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1702		Ansvarig:	Robin Österlund, Byggkontroll Ab
Datum:	04.11.2019	Rev:	Status:	Anbudshandling

RUM 101
OMKLÄDNING

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	Klinker: "CC Höganäs Grynna Rundnabb 96x96x8mm". Impregneras med "Höganäs FB 9700" Fuktisolering typ "Casco" eller motsvarande.	Enligt leverantörens anvisningar	Medium Grey, matt
VÄGGAR	Interiörpanel: Moelven Rough 14x120 mm, infästning i spont.	Enligt leverantörens anvisningar	Väderbiten Grå
TAK	Gipstak: Målas	56-04010	Vit takfärg för våtrum
LISTER, SMYGAR	Golvlister: Två varv klinker förs upp på vägg. Panel överlappar klinker 50mm. Foderlister: Furu 12x43 mm som målas Smygar: "Fermacell" som målas, alla hörn rundas. Taklister: Skugglist i furu 21x33 mm som målas	65-04910 55-04910 66-04910	Som golv NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y
INREDNING	<ul style="list-style-type: none"> - 1 st. "Rantzows" vägghängd omklädningsbänk med sitt- och ryggbräda i furu 1500 mm - 1 st. "Rantzows KFS" kroklist i furu 1500 mm - 1 st. "Rantzows" vägghängd omklädningsbänk med sitt- och ryggbräda i furu 2000 mm - 1 st. "Rantzows KFS" kroklist i furu 2000 mm 		
VVS	<ul style="list-style-type: none"> - 1 st. "Vieser" golvbrunn med runt rostfritt galler. Endast lokalfall. 		
EL	<ul style="list-style-type: none"> - Strömbrytare innanför dörr. - 2 st. "GLAMOX A10 440 LED" i tak, styrs via inbyggd sensor - 1 st. Städuttag 		

Projekt:	JURMO GÄSTHAMN	RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1702	Ansvarig:	Robin Österlund, Byggkontroll AB
Datum:	04.11.2019	Rev:	Status: Anbudshandling

RUM 102
DUSCH

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	Klinker: "CC Höganäs Grynna Rundnabb 96x96x8mm". Impregneras med "Höganäs FB 9700" Fuktisolering typ "Casco" eller motsvarande.	Enligt leverantörens anvisningar	Medium Grey, matt
VÄGGAR	Helkakling: CC Höganäs Vita Plattor 200x300x7 mm Fuktisolering typ CASCO eller motsvarande.	Enligt leverantörens anvisningar	Vit Blank Fog så nära plattornas kulör som möjligt
TAK	Gipstak: Målas	56-04010	Vit takfärg för våtrum
LISTER, SMYGAR	Golvlister: --- Foderlister: Inga foderlistor, smygare kaklas mot karm, för ändamålet avsedd kakellist sätts i ytterhörn. Smygar: "Fermacell" som kaklas. Taklistor: Ingen taklist, kakling mot undertak, mjukfog i vinkeln som målas.		Vit Som vägg Som tak
INREDNING	<ul style="list-style-type: none"> - 1 st. Spegel med säkerhetsglas och slipade kanter, 1300x800 mm - 2 st. "Ah Compact Duschvägg" med överliggare med draperiskenor inklusive krok och glid för duschdraperi. <u>OBS! Beställs måttanpassade 1100x1100mm!</u> - 3 st. "Habo Dart" dubbelkrok, matt krom 		
VVS	<p>All vatteninstallation utförs med kromade rör som förläggs under innertaket</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 st. "Vieser" golvbrunnar med runt rostfritt galler - 2 st. Tvättställ med justerbart stativ "IDO" 11107 - 2 st. Tvättställsblandare "FM Mattsson 9000E" med extra lång spak - 2 st. Duschblandare "FM Mattsson 9000E" komplett med duschset - 1 st. Slingtank 0,5 m³ typ "Thermotech ET500" med 6 kW elpatron 		
EL	<ul style="list-style-type: none"> - 2 st. "GLAMOX A10 440 LED" i tak, styrs via inbyggd sensor - 1 st. Städuttag 		

Projekt:	JURMO GÄSTHAMN		RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1702		Ansvarig:	Robin Österlund, Byggkontroll Ab
Datum:	04.11.2019	Rev:	Status:	Anbudshandling

RUM 103
BASTU

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	Klinker: "CC Höganäs Grynna Rundnabb 96x96x8mm". Impregneras med "Höganäs FB 9700". Fuktisolering typ "Casco" eller motsvarande.	Enligt leverantörens anvisningar	Medium Grey, matt
VÄGGAR	Panel: Liggande bastupanel i asp 12x70 mm, behandlas med bastuolja. Förstärkningar sätts upp bakom panel för vägghängda konstruktioner/installationer.	67-04400	
TAK	Panel: Taket ska vara nedsänkt till 2 150mm. Bastupanel i asp 12x70 mm, behandlas med bastuolja	67-04400	
LISTER, SMYGAR	Golvlister: Två varv klinker förs upp på vägg. Panel överlappar klinker 50mm. Foderlister: Al 12x43 mm Smygar: Byggs i bastupanel och oljas. Taklister: Al fyrkantslist 21x21 mm. OBS! luftning bakom panel ska säkerställas! Hörnlistor: 25x25 innerhörnlist i al i alla innerhörn	67-04400	Som golv
INREDNING	- Lavar platsbygges i Al. Godkänt räcke skall utföras mot fri sida för den övre laven.		
VVS	- 1 st. "Vieser" golvbrunn med runt rostfritt galler		
EL	- 1 st. Bastaggregat "Harvia Elegance F16.5" med "Harvia" skyddsräcke i tjäral 650x650mm 4x10W halogen-belysning. Bastustenar ska ingå. Spisens värmegivare får ej placeras bredvid tilluftsventil. - 3 st. Bastubelysning "Harvia Legend SAS21107", styrs via brytare utanför dörren. Monteras ca 800mm ovan övre laven.		
ÖVRIGT	- Tilluft till bastuspisen dras ut i vägg bredvid aggregatet Ø 100 mm en bit under innertaket. - Frånluftsventil minst Ø 200 mm placeras så långt från aggregatet som möjligt, så långt ner på bastupanelen som möjligt.		

Projekt:	JURMO GÄSTHAMN	RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1702	Ansvarig:	Robin Österlund, Byggkontroll Ab
Datum:	04.11.2019	Rev:	Status: Anbudshandling

RUM 104
HWC

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	Klinker: "CC Höganäs Grynna Rundnabb 96x96x8mm". Impregneras med "Höganäs FB 9700". Fuktisolering typ "Casco" eller motsvarande.	Enligt leverantörens anvisningar	Medium Grey, matt
VÄGGAR	Helkakling: Kakel "CC Höganäs Arkitekt" 147x147x6mm. Bakom WC-stol: ~700 mm bred våd Kakel "CC Höganäs Arkitekt" 23x23x6mm Bakom handfat: ~1150 mm bred våd Kakel "CC Höganäs Arkitekt" 23x23x6mm Runt dörr & insida dörrsmyg: 3 varv kakel "CC Höganäs Arkitekt" 23x23x6mm Fuktisolering typ CASCO eller motsvarande.	Enligt leverantörens anvisningar.	Vit, Blank Anthracite, matt Anthracite, matt Anthracite, matt
TAK	Gipstak: Målas	56-04010	Vit takfärg för våtrum
LISTER, SMYGAR	Golvlister: --- Foderlister: Inga foderlistor, smygare kaklas mot karm, för ändamålet avsedd kakellist sätts i ytterhörn. Smygar: "Fermacell" som kaklas. Taklistor: Ingen taklist, kakling mot undertak, mjukfog i vinkeln som målas.		Vit Som vägg Som tak
INREDNING	- Se uppställningsritning A-46.4-100-01		
VVS	All vatteninstallation utförs med kromade rör som förläggs under innertaket - 1 st. "Vieser" golvbrunn med runt rostfritt galler under tvättställ - Se uppställningsritning A-46.4-100-01		
EL	- 1 st. "GLAMOX A10 440 LED IP44" i tak, styrs via inbyggd sensor - 1 st. "GLAMOX A40-W LED" vit med uttag, styrs via taklampan - Larmlampa med summer ovan utsida dörr. - Se uppställningsritning A-46.4-100-01		

Projekt:	JURMO GÄSTHAMN		RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1702		Ansvarig:	Robin Österlund, Byggkontroll Ab
Datum:	04.11.2019	Rev:	Status:	Anbudshandling

GAMLA SERVICEHUSET

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV			
VÄGGAR			
TAK			
LISTER, SMYGAR			
INREDNING			
VVS	<ul style="list-style-type: none"> - Vattenrören byts ut till kromade i hela byggnaden - Duchblandare byts ut till nya typ "FM Mattsson 9000E" komplett med duschset - WC-stolar byts till nya, typ: "IDO Glow 60 39260" 		
EL			
ÖVRIGT	<ul style="list-style-type: none"> - Bastun rivs ut och förnyas enligt princip för ny bastu i tillbyggnaden med de avvikelserna att bef. spis återmonteras. Inga nya ventiler i vägg. Befintligt golv bibehålls. - Ytterdörrarna (2 st.) bekläs med ny panel och lackas tre gånger med båtack. Beslagen skall återmonteras, men anpassas. 		

Projekt:	JURMO GÄSTHAMN	RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1702	Ansvarig:	Robin Österlund, Byggkontroll Ab
Datum:	04.11.2019	Rev:	Status: Anbudshandling

RENINGSVERK

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	Dammbindning: "Lithurin Seal".	Enligt leverantörens anvisningar	
VÄGGAR	Filmfanér: Enligt konstruktionstyp.		
TAK	Filmfanér: Enligt konstruktionstyp.		
LISTER, SMYGAR			
INREDNING			