




DEN 29 AUGUSTI 2018

# HAB POOLHUS SERVICEHUS

RUMSBESKRIVNING

ROBIN ÖSTERLUND

BYGGKONTROLL AB  
KLINTVÄGEN 14C 11, 22100 MARIEHAMN



Projekt:	HAB POOLHUS - SERVICEHUS		RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1503		Ansvarig:	Robin Österlund, Byggkontroll Ab
Datum:	29.08.2018	Rev:	Status:	Anbudshandling

RUM 101  
HWC

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	CC Höganäs Arkitekt 97x97x6 mm	<b>Enligt leverantörens anvisningar</b>	Greige, matt. Fog så nära plattornas kulör som möjligt.
VÄGGAR	Kakel, CC Höganäs Vita Plattor 200x300x7 mm Fuktisolering typ CASCO eller motsvarande.  Bakom WC-stol: 700 mm bred våd CC Höganäs Arkitekt 97x97x6 mm  Bakom handfat: 1000 mm bred våd CC Höganäs Arkitekt 97x97x6 mm	<b>Enligt leverantörens anvisningar</b>	Vit Blank Fog så nära plattornas kulör som möjligt  Anthracite, blank, fog så nära plattornas kulör som möjligt  Anthracite, blank, fog så nära plattornas kulör som möjligt
TAK	Nytt gipstak som målas två gånger med våtrumsfärg.	<b>56-04010</b>	Vit takfärg, glans >50
LISTER, SMYGAR	Golvlister: Ett varv klinker förs upp på vägg  Foderlister i furu 12x43 mm som målas  Smygar i "Fermacell" som målas, alla hörn rundas.  Tacklistor i furu skugglist 21x33 mm som målas. Tätning utförs mellan tak och list	<b>65-04910</b>  <b>55-04910</b>  <b>65-04910</b>	Som golv  NCS S 7500-N  NCS S 7500-N  Som tak

Projekt:	HAB POOLHUS - SERVICEHUS		RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1503		Ansvarig:	Robin Österlund, Byggkontroll Ab
Datum:	29.08.2018	Rev:	Status:	Anbudshandling

INREDNING	<p>All utrustning monteras enligt "Lokalförsörjningsenheten Typrum RWC"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 st. Spegel med säkerhetsglas och slipade kanter, 600x1000 mm</li> <li>- 1 st. Pappershanddukshållare "Franke STRX600"</li> <li>- 1 st. Avfallsbehållare "Franke STRX 605"</li> <li>- 1 st. Sanitetsbehållare "Franke STRX611"</li> <li>- 1 st. Tvåldispenser "Franke STRX616"</li> <li>- 2 st. Klädkrokar "Habo 1070 matt nickel"</li> <li>- 1 st. Duschkena med draperi typ "Kirsch Cabin" 80x120</li> <li>- 1 st. Skötbord "Skötbordsspecialisten Robust bok"</li> <li>- 1 st. Draghandtag på insida dörr</li> </ul>
VVS	<p>All utrustning monteras enligt "Lokalförsörjningsenheten Typrum RWC"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 st. Toalettstol "IDO Glow 60" 39260</li> <li>- 1 st. Armstöd "IDO Glow" 61132</li> <li>- 1 st. Tvättställ "IDO Glow" 11162</li> <li>- 1 st. Blandare "Oras Electra 6155F 6V" med bidédusch och batteripack</li> <li>- 1 st. Duschpanel "Oras Electra 6662STX" med "Oras 199880 tvålkopp"</li> <li>- 1 st. "Vieser" golvbrunn i dusch och 1 st. under tvättställ</li> </ul>
EL	<p>All utrustning monteras enligt "Lokalförsörjningsenheten Typrum RWC"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 st. "GLAMOX A10 440 LED IP44" i tak, styrs via inbyggd sensor</li> <li>- 1 st. "GLAMOX A40-W LED" vit med uttag, styrs via taklampan</li> <li>- Nödsignal installeras vid dörr samt vid wc-stol, återställning vid dörr. Larmlampa med summer på utsida dörr.</li> </ul>

Projekt:	HAB POOLHUS - SERVICEHUS		RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1503		Ansvarig:	Robin Österlund, Byggkontroll Ab
Datum:	29.08.2018	Rev:	Status:	Anbudshandling

RUM 102, 103, 108, 112  
WC

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	CC Höganäs Arkitekt 97x97x6 mm	<b>Enligt leverantörens anvisningar</b>	Greige, matt. Fog så nära plattornas kulör som möjligt.
VÄGGAR	Kakel, CC Höganäs Vita Plattor 200x300x7 mm Fuktisolering typ CASCO eller motsvarande.	<b>Enligt leverantörens anvisningar</b>	Vit Blank Fog så nära plattornas kulör som möjligt
TAK	Nytt gipstak som målas	<b>56-04010</b>	Vit takfärg, glans 4
LISTER, SMYGAR	Golvlister: Ett varv klinker förs upp på vägg  Foderlister i furu 12x43 mm som målas  Smygar i "Fermacell" som målas, alla hörn rundas.  Taklistor i furu skugglist 21x33 mm som målas.	<b>65-04910</b>  <b>55-04910</b>  <b>66-04910</b>	Som golv  NCS S 0502-Y  NCS S 0502-Y  Som tak
INREDNING	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 st. Spegel med säkerhetsglas och slipade kanter, 500x800 mm</li> <li>- 1 st. Kläd/handdukskrokar typ "Primo 944 AL"</li> <li>- 1 st. Toalettrullehållare "Franke BS677"</li> </ul>		
VVS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 st. Toalettstol "IDO Glow 60" 37260</li> <li>- 1 st. Tvättställ "IDO Glow" 11162</li> <li>- 1 st. Blandare "Oras Safira 1010F"</li> <li>- 1 st. "Vieser" golvbrunn</li> </ul>		
EL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 st. "GLAMOX A10 440 LED" i tak, styrs via inbyggd sensor</li> <li>- 1 st. "GLAMOX A40-W LED" vit, styrs via taklampan</li> </ul>		

Projekt:	HAB POOLHUS - SERVICEHUS		RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1503		Ansvarig:	Robin Österlund, Byggkontroll Ab
Datum:	29.08.2018	Rev:	Status:	Anbudshandling

**RUM 104  
KORRIDOR**

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	CC Höganäs Arkitekt 297x297x7 mm	<b>Enligt leverantörens anvisningar</b>	Greige, matt. Fog så nära plattornas kulör som möjligt.
VÄGGAR	Glasfiberväv låg struktur + målning	<b>56-04019</b>	NCS-S-0502Y, glans 7
TAK	Gipstak som målas	<b>56-04010</b>	Vit takfärg, glans 4
LISTER, SMYGAR	Golvlister: 12x43 mm furu som målas Foderlister i furu 12x43 mm som målas Smygar i MDF som målas, alla hörn rundas. Taklister i furu skugglist 21x33 mm som målas <b>Hörnskydd:</b> I ytterhörn monteras rostfritt 50x50 mm hörnskydd, längd 1 500 mm. Listerna fästs med försänkta kullriga rostfria skruvar c 100 mm.	<b>65-04910</b> <b>65-04910</b> <b>55-04910</b> <b>66-04910</b>	NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y Blankpolerad
INREDNING	---		
EL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 st. "GLAMOX A10 440 LED" i tak, styrs via inbyggd sensor</li> <li>- 2 st. dubbeluttag</li> </ul>		

Projekt:	HAB POOLHUS - SERVICEHUS		RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1503		Ansvarig:	Robin Österlund, Byggkontroll Ab
Datum:	29.08.2018	Rev:	Status:	Anbudshandling

RUM 105 KONTOR  
RUM 111 SERVICE

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	CC Höganäs Arkitekt 297x297x7 mm	<b>Enligt leverantörens anvisningar</b>	Greige, matt. Fog så nära plattornas kulör som möjligt.
VÄGGAR	Glasfiberväv låg struktur + målning	<b>56-04019</b>	NCS-S-0502Y, glans 7
TAK	Gipstak som målas	<b>56-04010</b>	Vit takfärg, glans 4
LISTER, SMYGAR	Golvlister: 12x43 mm furu som målas	<b>65-04910</b>	NCS S 0502-Y
	Foderlister i furu 12x43 mm som målas	<b>65-04910</b>	NCS S 0502-Y
	Smygar i MDF som målas, alla hörn rundas.	<b>55-04910</b>	NCS S 0502-Y
	Taklister i furu skugglist 21x33 mm som målas	<b>66-04910</b>	NCS S 0502-Y
INREDNING	---		
VVS	---		
EL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 st." GLAMOX A10 440 LED IP44" i tak, styrs via brytare innanför dörr</li> <li>- 4 st. dubbeluttag</li> </ul>		

Projekt:	HAB POOLHUS - SERVICEHUS		RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1503		Ansvarig:	Robin Österlund, Bygghälsan AB
Datum:	29.08.2018	Rev:	Status:	Anbudshandling

RUM 106  
TVÄTT

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	CC Höganäs Arkitekt 97x97x6 mm	<b>Enligt leverantörens anvisningar</b>	Greige, matt. Fog så nära plattornas kulör som möjligt.
VÄGGAR	Glasfiberväv låg struktur + målning	<b>56-04019</b>	NCS-S-0502Y, glans 7
TAK	Gipstak som målas	<b>56-04010</b>	Vit takfärg, glans 4
LISTER, SMYGAR	Golvlister: Ett varv klinker förs upp på vägg Foderlister i furu 12x43 mm som målas Smygar i "Fermacell" som målas, alla hörn rundas. Tacklistor i furu skugglist 21x33 mm som målas	<b>65-04910</b> <b>55-04910</b> <b>66-04910</b>	Som golv NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y
INREDNING	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spegel med säkerhetsglas och rundade kanter bredd som de båda handfatens totalmått, höjd 800 mm.</li> <li>- Stänkskydd "LG Collection Kakellaminat 150x150 grå". Monteras mellan spegel och handfat. Skyddet ska vara lika brett som spegeln. Kanter utförs med rundad kakellist i aluminium.</li> </ul>		
VVS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 st. Tvättställ "IDO Glow" 11162</li> <li>- 2 st. Blandare "Oras Safira 1010F"</li> <li>- 1 st. "Vieser" Golvbrunn</li> </ul>		
EL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 st. "GLAMOX A10 440 LED IP44" i tak, styrs via inbyggd sensor</li> <li>- 2 st. "GLAMOX A40-W LED" vit, styrs via taklampan</li> <li>- 2 st. dubbeluttag IP44 för på var sida av handfat för rakapparater o. dyl.</li> </ul>		

Projekt:	HAB POOLHUS - SERVICEHUS		RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1503		Ansvarig:	Robin Österlund, Bygghandling Ab
Datum:	29.08.2018	Rev:	Status:	Anbudshandling

RUM 107  
TVÄTT

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	CC Höganäs Arkitekt 97x97x6 mm	<b>Enligt leverantörens anvisningar</b>	Greige, matt. Fog så nära plattornas kulör som möjligt.
VÄGGAR	Glasfiberväv låg struktur + målning	<b>56-04019</b>	NCS-S-0502Y, glans 7
TAK	Gipstak som målas	<b>56-04010</b>	Vit takfärg, glans 4
LISTER, SMYGAR	Golvlister: Ett varv klinker förs upp på vägg Foderlister i furu 12x43 mm som målas Smygar i "Fermacell" som målas, alla hörn rundas. Tacklistor i furu skugglist 21x33 mm som målas	<b>65-04910</b> <b>55-04910</b> <b>66-04910</b>	Som golv NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y
INREDNING	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 st. Spegel med säkerhetsglas och slipade kanter, 500x800 mm</li> <li>- 1 st. "Franke MAXIMA" storköksbänk för väggmontage med utslagsback 1400mm.</li> <li>- Stänkskydd "LG Collection Kakellaminat 150x150 grå". Monteras från ovkant diskbänk höjd ~600 mm, bredd lika bänken. Kanter utförs med rundad kakellist i aluminium.</li> <li>- Stänkskydd "LG Collection Kakellaminat 150x150 grå". Monteras mellan tvättställ och spegel. Bredd som spegel. Kanter utförs med rundad kakellist i aluminium.</li> </ul>		
VVS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 st. Blandare "Oras Safira 1007F" för utslagsback</li> <li>- Vattenanslutning ¾" vattenkran för tvättmaskin markerad på ritning.</li> <li>- 1 st. "Vieser" golvbrunn</li> </ul>		
EL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 st." GLAMOX A10 440 LED IP44" i tak, styrs via inbyggd sensor</li> <li>- 1 st. "GLAMOX A40-W LED" vit, styrs via taklampan</li> <li>- 1 st. dubbeluttag IP44 för tvättmaskin och torktumlare</li> <li>- 1 st. dubbeluttag</li> </ul>		



Projekt:	HAB POOLHUS - SERVICEHUS		RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1503		Ansvarig:	Robin Österlund, Byggkontroll Ab
Datum:	29.08.2018	Rev:	Status:	Anbudshandling

RUM 109, 110

OMKL

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	CC Höganäs Arkitekt 97x97x6 mm	<b>Enligt leverantörens anvisningar</b>	Greige, matt. Fog så nära plattornas kulör som möjligt.
VÄGGAR	Glasfiberväv låg struktur + målning	<b>56-04019</b>	NCS-S-0502Y, glans 7
TAK	Gipstak som målas två gånger med våtrumsfärg	<b>56-04010</b>	Vit takfärg, glans >50
LISTER, SMYGAR	Golvlister: Ett varv klinker förs upp på vägg Foderlister i furu 12x43 mm som målas Smygar i "Fermacell" som målas, alla hörn rundas. Taklister i furu skugglist 21x33 mm som målas. Tätning utförs mellan tak och list	<b>65-04910</b> <b>55-04910</b> <b>65-04910</b>	Som golv NCS S 0502-Y NCS S 5002-Y Som tak
INREDNING	---		
VVS	- 1 st. "Vieser" golvbrunn		
EL	- 3 st. "GLAMOX A10 440 LED IP44" i tak, styrs via inbyggd sensor (Rum 109) - 2 st. "GLAMOX A10 440 LED IP44" i tak, styrs via inbyggd sensor (Rum 110)		

Projekt:	HAB POOLHUS - SERVICEHUS		RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1503		Ansvarig:	Robin Österlund, Bygghandling Ab
Datum:	29.08.2018	Rev:	Status:	Anbudshandling

RUM 113, 114  
DUSCH

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	CC Höganäs Arkitekt 97x97x6 mm	<b>Enligt leverantörens anvisningar</b>	Greige, matt. Fog så nära plattornas kulör som möjligt.
VÄGGAR	Kakel, CC Höganäs Vita Plattor 200x300x7 mm Fuktisolering typ CASCO eller motsvarande.	<b>Enligt leverantörens anvisningar</b>	Vit Blank Fog så nära plattornas kulör som möjligt
TAK	Gipstak som målas två gånger med våtrumsfärg	<b>56-04010</b>	Vit takfärg, glans >50
LISTER, SMYGAR	Golvlister: Ett varv klinker förs upp på vägg  Foderlister i furu 12x43 mm som målas  Smygar i "Fermacell" som målas, alla hörn rundas.  Taklister i furu skugglist 21x33 mm som målas. Tätning utförs mellan tak och list	<b>65-04910</b>  <b>55-04910</b>  <b>65-04910</b>	Som golv  NCS S 0502-Y  NCS S 5002-Y  Som tak
INREDNING	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 st. "Habo Dart" dubbelkrok, matt krom</li> <li>- 3 st. "Ah Compact Duschkäpp" som skärmväggar mellan duschar</li> </ul>		
VVS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 st. Duschpaneler "Oras Electra 6662STX" med "Oras 199880 tvålkopp"</li> <li>- "Vieser" golvbrunnar i duscharna</li> </ul>		
EL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 st. "GLAMOX A10 440 LED IP44" i tak, styrs via inbyggd sensor</li> </ul>		

Projekt:	HAB POOLHUS - SERVICEHUS		RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1503		Ansvarig:	Robin Österlund, Bygghandling Ab
Datum:	29.08.2018	Rev:	Status:	Anbudshandling

RUM 115, 116  
BASTU

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	CC Höganäs Arkitekt 97x97x6 mm	<b>Enligt leverantörens anvisningar</b>	Greige, matt. Fog så nära plattornas kulör som möjligt.
VÄGGAR	Liggande bastupanel i asp 12x70 mm, behandlas med bastuolja. Förstärkningar sätts upp bakom panel för vägghängda konstruktioner/installationer.	<b>67-04400</b>	
TAK	Taket ska vara nedsänkt till 2 100 mm. Bastupanel i asp 12x70 mm, behandlas med bastuolja	<b>67-04400</b>	
LISTER, SMYGAR	Golvlister: Två varv klinker förs upp på vägg Foderlister i al 12x43 mm Smygar byggs i bastupanel och oljas Taklister i al fyrkantslist 21x21 mm. OBS! luftning bakom panel ska säkerställas! 25x25 innerhörnlister i al i alla innehörn	<b>67-04400</b> <b>65-04910</b>	Som golv  Som tak
INREDNING	- Lavar platsbygges i Al		
VVS	- 1 st. "Vieser" golvbrunn		
EL	- 1 st. Bastaggregat "Harvia Legend PO165" med "Harvia SASPO241" skyddsräcke med LED-belysning. Bastustenar ska ingå. Spisens värmegivare får ej placeras bredvid tilluftsventil. - 2 st. Bastubelysning i stål "Harvia SAS21106", styrs via brytare utanför dörren.		
ÖVRIGT	- Tilluft till bastuspisen dras ut genom vägg bredvid aggregatet Ø 100 mm - Frånluftsventil minst Ø 200 mm placeras så långt från aggregatet som möjligt, så långt ner på bastupanelen som möjligt.		