




DEN 10 SEPTEMBER 2019

HAMNSUNDET
SERVICEHUS

RUMSBESKRIVNING

ROBIN ÖSTERLUND
BYGGKONTROLL AB
KLINTVÄGEN 14C 11, 22100 MARIEHAMN



Projekt:	SERVICEHUS HAMNSUNDET		RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1525		Ansvarig:	Robin Österlund, Bygghandling Ab
Datum:	10.09.2019	Rev:	Status:	Anbudshandling

**RUM 101
KONTOR**

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	Plastmatta, Tarkett Granit 2,0 mm	Enligt leverantörens anvisningar	Standardkulör enligt BH.
VÄGGAR	Interiörpanel Moelven Rough 14x120 mm, infästning i spont.	Enligt leverantörens anvisningar	Väderbiten Grå
TAK	Interiörpanel Moelven Rough 14x120 mm, infästning i spont	Enligt leverantörens anvisningar	Vit
LISTER, SMYGAR	Golvlister 12x43 mm i furu som målas	65-04610	NCS S 0502-Y
	Foderlister i furu 12x43 mm som målas	65-04910	NCS S 0502-Y
	Smygar i "Fermacell" som målas, alla hörn rundas. Smygen sågas ur nedtill så att mattan kan dras rak förbi.	55-04910	NCS S 0502-Y
	Taklister i furu skugglist 21x33 mm som målas	66-04910	NCS S 0502-Y
INREDNING	- Se uppställningsritning.		
VVS			
EL	<ul style="list-style-type: none"> - Strömbrytare innanför dörr. - 2 st. "GLAMOX Modul SQ" 1255 mm grå i tak i rum 101 - Bänkbelysning under överskåp enligt uppställningsritning - 4 st. dubbeluttag - 1 st. dubbeluttag ovan bänkskiva - Installation av vitvaror - Spis skall styras via timer 		
ÖVRIGT			

Projekt:	SERVICEHUS HAMNSUNDET		RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1525		Ansvarig:	Robin Österlund, Bygghandling Ab
Datum:	10.09.2019	Rev:	Status:	Anbudshandling

RUM 102 & 107
WC

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	Plastmatta, Tarkett IQ Granit 2,0 mm våtrumsgolv	Enligt leverantörens anvisningar	Standardkulör enligt BH.
VÄGGAR	Interiörpanel Moelven Rough 14x120 mm, infästning i spont. Panelen avslutas 100 mm från golv.	Enligt leverantörens anvisningar	Väderbiten Grå
TAK	Interiörpanel Moelven Rough 14x120 mm, infästning i spont	Enligt leverantörens anvisningar	Vit
LISTER, SMYGAR	<p>Golvlister: Matta viks upp 150 mm på vägg (bakom panel). Uppviket ska gå runt smygar och in mot dörrkarmen.</p> <p>Foderlister i furu 12x43 mm som målas</p> <p>Smygar i "Fermacell" som målas, alla hörn rundas. Smygen sågas ur nedtill så att mattan kan dras rak förbi.</p> <p>Taklister i furu skugglist 21x33 mm som målas.</p>	<p>Enligt leverantörens anvisningar</p> <p>65-04910</p> <p>55-04910</p> <p>66-04910</p>	<p>Som golv</p> <p>NCS S 0502-Y</p> <p>NCS S 0502-Y</p> <p>NCS S 0502-Y</p>
INREDNING	<ul style="list-style-type: none"> - 1 st. Spegel med säkerhetsglas och slipade kanter, 500x800 mm - 1 st. Stänkskydd vid tvättställ "LG Collection Kakellaminat 150x150 grå". Monteras mellan tvättställ och spegel, bredd som spegel. Kanter utförs med rundad kakellist i aluminium. - 1 st. Pappershanddukshållare "Franke STRX600" - 1 st. Avfallsbehållare "Franke STRX 605" - 1 st. Tvåldispenser "Franke STRX616" - 1 st. Kläd/handdukskrokar typ "Primo 944 AL" - 1 st. Toalettrullehållare "Franke BS677" 		
VVS	<ul style="list-style-type: none"> - 1 st. Toalettstol "IDO Glow 60" 37260 - 1 st. Tvättställ "IDO Glow" 11162 - 1 st. Blandare "Oras Safira 1010F" - 1 st. "Vieser" golvbrunn 		
EL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 st. "GLAMOX A10 440 LED" i tak, styrs via inbyggd sensor - 1 st. "GLAMOX A40-W LED" vit, styrs via taklampan 		

Projekt:	SERVICEHUS HAMNSUNDET		RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1525		Ansvarig:	Robin Österlund, Byggkontroll Ab
Datum:	10.09.2019	Rev:	Status:	Anbudshandling

**RUM 103
KORRIDOR**

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	Plastmatta, Tarkett IQ Granit 2,0 mm	Enligt leverantörens anvisningar	Standardkulör enligt BH.
VÄGGAR	Interiörpanel Moelven Rough 14x120 mm, infästning i spont. Panelen avslutas 100 mm från golv.	Enligt leverantörens anvisningar	Väderbiten Grå
TAK	Interiörpanel Moelven Rough 14x120 mm, infästning i spont	Enligt leverantörens anvisningar	Vit
LISTER, SMYGAR	<p>Golvlister: Matta viks upp 150 mm på vägg (bakom panel). Uppviket ska gå runt smygar och in mot dörrkarmen.</p> <p>Foderlister i furu 12x43 mm som målas</p> <p>Smygar i "Fermacell" som målas, alla hörn rundas. Smygen sågas ur nedtill så att mattan kan dras rak förbi.</p> <p>Taklister i furu skugglist 21x33 mm som målas</p>	<p>65-04910</p> <p>55-04910</p> <p>66-04910</p>	<p>Som golv</p> <p>NCS S 0502-Y</p> <p>NCS S 0502-Y</p> <p>NCS S 0502-Y</p>
INREDNING			
VVS			
EL	<ul style="list-style-type: none"> - 2 st. "GLAMOX A10 440 LED" i tak, styrs via inbyggd sensor - 1 st. städuttag 		

Projekt:	SERVICEHUS HAMNSUNDET		RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1525		Ansvarig:	Robin Österlund, Bygghkontroll AB
Datum:	10.09.2019	Rev:	Status:	Anbudshandling

RUM 104 & 106
OMKL/DUSCH

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	Plastmatta, Tarkett IQ Granit 2,0 mm våtrumsgolv	Enligt leverantörens anvisningar	Standardkulör enligt BH.
VÄGGAR	Våtrumstapet, Tarkett Aquarelle vägg	Enligt leverantörens anvisningar	Standardkulör enligt BH.
TAK	Interiörpanel Moelven Rough 14x120 mm, infästning i spont. Målas två gånger med våtrumsfärg på plats.	66-00010	Vit
LISTER, SMYGAR	Golvlister: Matta viks upp 150 mm på vägg. Uppviket ska gå runt smygar och in mot dörrkarmen. Foderlister i furu 12x43 mm som målas Smygar i "Fermacell" som målas, alla hörn rundas. Tacklistor i furu skugglist 21x33 mm som målas. Tätning utförs mellan tak och list	65-04910 55-04910 65-04910	Som golv NCS S 0502-Y NCS S 5002-Y Som tak
INREDNING	<ul style="list-style-type: none"> - 1 st. "Rantzows" vägghängd omklädningsbänk med ryggbräda i furu 1500 mm - 1 st. "Rantzows KFS" kroklist i furu 1500 mm - 2 st. "Habo Dart" dubbelkrok, matt krom - 1 st. Spegel med säkerhetsglas och slipade kanter, 500x800 mm - "Ah Compact Duschvägg" med överliggare med draperiskenor inklusive krok och glid för duschdraperi 		
VVS	<ul style="list-style-type: none"> - 2 st. (3 st. i rum 106) duschblandare "Oras Nova 7449" - "Vieser" golvbrunnar i duscharna 		
EL	<ul style="list-style-type: none"> - 2 st. "GLAMOX A10 440 LED IP44" i tak, styrs via inbyggd sensor 		

Projekt:	SERVICEHUS HAMNSUNDET		RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1525		Ansvarig:	Robin Österlund, Byggkontroll Ab
Datum:	10.09.2019	Rev:	Status:	Anbudshandling

RUM 105
BASTU

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	Plastmatta, Tarkett IQ Granit 2,0 mm våtrumsgolv	Enligt leverantörens anvisningar	Standardkulör enligt BH.
VÄGGAR	Liggande bastupanel i asp 12x70 mm, behandlas med bastuolja. Förstärkningar sätts upp bakom panel för vägghängda konstruktioner/installationer.	67-04400	
TAK	Taket ska vara nedsänkt till 2 200 mm. Bastupanel i asp 12x70 mm, behandlas med bastuolja	67-04400	
LISTER, SMYGAR	Golvlister: Matta viks upp 150 mm på vägg. Uppviket ska svetsas ihop med uppvik mot omkl/dusch Foderlister i al 12x43 mm Smygar byggs i bastupanel och oljas. Smygen sågas ur nedtill så att mattan kan dras rak förbi. Taklister i al fyrkantslist 21x21 mm. OBS! luftning bakom panel ska säkerställas! 25x25 innerhörnlist i al i alla innerhörn	67-04400 65-04910	Som golv Som tak
INREDNING	- Lavar platsbygges i Al		
VVS	- 1 st. "Vieser" golvbrunn		
EL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 st. Bastaggregat "Harvia Legend PO11" med "Harvia SASPO241" skyddsräcke med LED-belysning. Bastustenar ska ingå. Spisens värmegivare får ej placeras bredvid tilluftsventil. - 2 st. Bastubelysning i stål "Harvia SAS21106", styrs via brytare utanför dörren. 		
ÖVRIGT	<ul style="list-style-type: none"> - Tilluft till bastuspisen dras ut genom golvet och ut i vägg bredvid aggregatet Ø 100 mm - Frånluftsventil minst Ø 200 mm placeras så långt från aggregatet som möjligt, så långt ner på bastupanelen som möjligt. 		

Projekt:	SERVICEHUS HAMNSUNDET	RUMSBESKRIVNING
Projekt nr:	1525	Ansvarig: Robin Österlund, Bygghandling Ab
Datum:	10.09.2019	Rev: Status: Anbudshandling

RUM 108
HWC

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	Plastmatta, Tarkett IQ Granit 2,0 mm våtrumsgolv	Enligt leverantörens anvisningar	Standardkulör enligt BH.
VÄGGAR	Våtrumstapet, Tarkett Aquarelle vägg Bakom WC-stol: 700 mm bred våd Bakom handfat: 1000 mm bred våd	Enligt leverantörens anvisningar	Brick Dark Sand Brick Anthracite Brick Anthracite
TAK	Interiörpanel Moelven Rough 14x120 mm, infästning i spont. Målas två gånger med våtrumsfärg på plats.	66-00010	Vit
LISTER, SMYGAR	Golvlister: Matta viks upp 150 mm på vägg. Uppviket ska gå runt smygar och in mot dörrkarmen. Foderlister i furu 12x43 mm som målas Smygar i "Fermacell" som målas, alla hörn rundas. Taklistor i furu skugglist 21x33 mm som målas. Tätning utförs mellan tak och list	65-04910 55-04910 65-04910	Som golv NCS S 7500-N NCS S 7500-N Som tak
INREDNING	All utrustning monteras enligt "Lokalförsörjningsenheten Typrum RWC" <ul style="list-style-type: none"> - 1 st. Spegel med säkerhetsglas och slipade kanter, 600x1000 mm - 1 st. Pappershanddukshållare "Franke STRX600" - 1 st. Avfallsbehållare "Franke STRX 605" - 1 st. Sanitetsbehållare "Franke STRX611" - 1 st. Tvåldispenser "Franke STRX616" - 2 st. Klädkrokar "Habo 1070 matt nickel" - 1 st. Duschskena med draperi typ "Kirsch Cabin" 80x120 - 1 st. Skötbord "Skötbordsspecialisten Robust bok" - 1 st. Draghandtag på insida dörr 		

Projekt:	SERVICEHUS HAMNSUNDET		RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1525		Ansvarig:	Robin Österlund, Bygghälsan AB
Datum:	10.09.2019	Rev:	Status:	Anbudshandling

VVS	<p>All utrustning monteras enligt "Lokalförsörjningsenheten Typrum RWC"</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st. Toalettstol "IDO Glow 60" 39260 - 1 st. Armstöd "IDO Glow" 61132 - 1 st. Tvättställ med justerbart stativ "IDO" 11107 - 1 st. Blandare "Oras Electra 6155F 6V" med bidédusch och batteripack - 1 st. Duschblandare "Oras Nova 7449" - 1 st. "Vieser" golvbrunn i dusch och 1 st. under tvättställ
EL	<p>All utrustning monteras enligt "Lokalförsörjningsenheten Typrum RWC"</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st. "GLAMOX A10 440 LED IP44" i tak, styrs via inbyggd sensor - 1 st. "GLAMOX A40-W LED" vit med uttag, styrs via taklampan - Nödsignal installeras vid dörr samt vid wc-stol, återställning vid dörr. Larmlampa med summer ovan utsida dörr.

Projekt:	SERVICEHUS HAMNSUNDET	RUMSBESKRIVNING
Projekt nr:	1525	Ansvarig: Robin Österlund, Bygghandling Ab
Datum:	10.09.2019	Rev: Status: Anbudshandling

RUM 109
TVÄTT

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	Plastmatta, Tarkett IQ Granit 2,0 mm våtrumsgolv	Enligt leverantörens anvisningar	Standardkulör enligt BH.
VÄGGAR	Interiörpanel Moelven Rough 14x120 mm, infästning i spont. Panelen avslutas 100 mm från golv.	Enligt leverantörens anvisningar	Väderbiten Grå
TAK	Interiörpanel Moelven Rough 14x120 mm, infästning i spont	Enligt leverantörens anvisningar	Vit
LISTER, SMYGAR	Golvlister: Matta viks upp 150 mm på vägg (bakom panel). Uppviket ska gå runt smygar och in mot dörrkarmen. Foderlister i furu 12x43 mm som målas Smygar i "Fermacell" som målas, alla hörn rundas. Smygen sågas ur nedtill så att mattan kan dras rak förbi. Taklister i furu skugglist 21x33 mm som målas	65-04910 55-04910 66-04910	Som golv NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y NCS S 0502-Y
INREDNING	<ul style="list-style-type: none"> - 1 st. Avfallsbehållare "Franke STRX 605" - 1 st. Pappershanddukshållare "Franke STRX600" - 1 st. "Franke MAXIMA" storköksbänk för väggmontage med utslagsback 1400mm. - Stänkskydd "LG Collection Kakellaminat 150x150 grå". Monteras från ovkant diskbänk höjd ~600 mm, bredd som diskbänk. Kanter utförs med rundad kakellist i aluminium. 		
VVS	<ul style="list-style-type: none"> - 1 st. Blandare "Oras Safira 1036F" - 1 st. Frånluftstorktumlare "Siemens iQ300". Evakueringsrör ska anslutas till väggventil som installeras. - 1 st. Tvättmaskin frontmatad "Siemens iQ300". Avloppsslangen ansluts till stanklås under utslagsback. Vattenanslutning till 3/4" vattenkran placerad ovan tvättmaskinen. - 1 st. "Vieser" golvbrunn 		
EL	<ul style="list-style-type: none"> - 2 st." GLAMOX A10 440 LED IP44" i tak, styrs via inbyggd sensor - 1 st. dubbeluttag IP44 för tvättmaskin och torktumlare - 1 st. dubbeluttag 		

Projekt:	SERVICEHUS HAMNSUNDET		RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1525		Ansvarig:	Robin Österlund, Byggkontroll Ab
Datum:	10.09.2019	Rev:	Status:	Anbudshandling

RUM 110
TEKNIK

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	Plastmatta, Tarkett IQ Granit 2,0 mm våtrumsgolv	Enligt leverantörens anvisningar	Standardkulör enligt BH.
VÄGGAR	Filmfanér		
TAK	Filmfanér		
LISTER, SMYGAR	Smygar av filmfanér. Alla hörn rundas.		
VVS	<ul style="list-style-type: none"> - 1 st. Vieser golvbrunn - 1 st. slingtank 0,5 m³ typ "Thermotech ET500" med 6 kW elpatron 		
EL	<ul style="list-style-type: none"> - Erforderlig elmatning till iskrossmaskin - 1 st. dubbeluttag - 1 st." GLAMOX A10 440 LED IP44" i tak, styrs via brytare 		

Projekt:	SERVICEHUS HAMNSUNDET		RUMSBESKRIVNING	
Projekt nr:	1525		Ansvarig:	Robin Österlund, Byggkontroll Ab
Datum:	10.09.2019	Rev:	Status:	Anbudshandling

RUM 111 & 112
FÖRRÅD, RUM

YTOR	MATERIAL	BEHANDL.KOMB	KULÖR
GOLV	Plastmatta, Tarkett Granit 2,0 mm	Enligt leverantörens anvisningar	Standardkulör enligt BH.
VÄGGAR	Interiörpanel Moelven Rough 14x120 mm, infästning i spont. Panel monteras på alla väggar i RUM 112 innan montage av kylrum.	Enligt leverantörens anvisningar	Väderbiten Grå
TAK	Interiörpanel Moelven Rough 14x120 mm, infästning i spont. Panel monteras i hela taket i RUM 112 innan montage av kylrum.	Enligt leverantörens anvisningar	Vit
LISTER, SMYGAR	Golvlister 12x43 mm i furu som målas	65-04610	NCS S 0502-Y
	Foderlister i furu 12x43 mm som målas	65-04910	NCS S 0502-Y
	Smygar i "Fermacell" som målas, alla hörn rundas. Smygen sågas ur nedtill så att mattan kan dras rak förbi.	55-04910	NCS S 0502-Y
	Taklister i furu skugglist 21x33 mm som målas	66-04910	NCS S 0502-Y
INREDNING			
VVS			
EL	<ul style="list-style-type: none"> - 2 st." GLAMOX A10 440 LED IP44" i tak, styrs via inbyggd sensor i förråd - 1 st." GLAMOX A10 440 LED IP44" i tak, styrs via inbyggd sensor i RUM 		
ÖVRIGT			

RUM 113 KYLRUM

Hela rummet byggs som en modul inne i RUM 112. Entreprenören presenterar förslag på leverantör och utförande till anbudet.