

Projekt:	Vargata Gästhamn	ENTREPRENADANBUDSFÖRFRÅGAN	
Projekt nr:	1784	Ansvarig:	Robin Österlund, Byggkontroll Ab
Datum:	11.11.2019	Status:	Anbudshandling

Projektnamn: Vargata Gästhamn.

Byggherre/Beställare: Wikens Wänner r.f.
c/o Göran Abrahamsson
Örnklovägen 19
AX-22550 VÅRDÖ

Byggnadsobjekt: Renovering av befintlig brygga.

Entreprenadens omfattning: Befintlig bryggdel utanför befintlig magasinbyggnad håller på att rasa ut i vattnet och ta byggnaden med sig, se bild nedan.



Bild 1. Befintlig bryggdel som håller på att rasa ut i vattnet.

Bryggdelarna på båda sidor om markerad del är förnyade.

Befintligt brolock rivs på aktuell del. Borrpålar och stag monteras enligt ritning. Nytt brolock utgörs av gjuten betongplatta som även fungerar som hinder för att byggnaden skall rasa i vattnet.

Brolocken på anslutande bryggdelar kommer sannolikt att bli lägre än den del som görs om. För att undvika nivåskillnader skall locken på anslutande bryggdelar demonteras ~3m åt vardera håll och salas på i till rätt nivå, nivåskillnaden tas ut i jämnt fall.

Alla arbeten ingår, till helt färdigt och godkänt skick.

Krav gällande anbudspriset: Se AF-delen.

Anbudets inlämning: Anbudet ska vara byggherren tillhanda senast **09.12.2019 kl. 10.00.**

Projekt:	Vargata Gästhamn	ENTREPRENADANBUDSFÖRFRÅGAN	
Projekt nr:	1784	Ansvarig:	Robin Österlund, Byggkontroll Ab
Datum:	11.11.2019	Status:	Anbudshandling

Anbudet lämnas under adress: Se AFB.34

På kuvertet antecknas: "ANBUD VARGATA BRYGGA"

Anbudets giltighetstid: Se AFB.33.

Öppnande av anbud: Sker av byggherren.

Entreprenadtid: Entreprenaden beräknas kunna inledas i januari 2020 och ska vara klar för mottagningsbesiktning senast 20.5.2020.

Tilläggsuppgifter: Se AFA.121

Ort och datum: Mariehamn den 11.11.2019

Bilagor:

- Ritning A-40.1-100-01
- Smart Marina AF-delen